

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 56654
Alım No : 19/1855
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
Konu : TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 1 KALEM YAPIM İŞİ ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 11.10.2019

10.10.2019

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI			1,00	ADET		

İDARİ ŞARTLAR:

- 1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
- 2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
- 3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no, alım no, tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
- 4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
- 5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6) Alıma ilişkin ilan ve listesini <http://www.selcuk.edu.tr> Adresinden Alabilirsiniz.
- 7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
- 9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
- 10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
- 11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
- 12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
- 13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
- 14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ilgili ödemedeki kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
- 15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
- 16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
- 17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.

FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03 MAİL: sudogradantemin@gmail.com

Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr

Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Hastane Sitesi İhale Duyuruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI

TEKNİK ŞARTNAME

1. Dış cephede idarece belirtilen yükseklikte mekanik cephe kaplama ve iç cephede bulunan alçı panel kaaplamalar sökülerek perde duvarlar ortaya çıkarılacak ve bu duvarlara göre mümkün olan en geniş (yaklaşık kanat genişliği 90 cm) olacak şekilde kapı takılarak mekanik cephe kaplama ve alçı panel giydirmeler yeniden tamamlanarak (uygulama projeleri çizilecek ve idare onayı alınacaktır) tahliye kapısı ve cephe işi tamamlanacaktır. Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılacaktır. Kullanılacak profil C60 profil olacak olup et kalınlığı en az 2mm olacaktır. Kapılarda içten panik bar kullanılacak olup kapı dıştan açılmayacaktır. Yaklaşık 90x230 cm ebatlarında 2 adet kapı imalatı yapılacaktır. İmalat ölçüleri yüklenici tarafından yerinde alınarak idarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Alt kısım alüminyum kompozit beyaz renk, üst tarafı en az 4+4mm lamine temperli cam olacaktır. Montaj yapılacak alan yüklenici tarafından yerinde görülerek ölçüleri alınacak mevcuttaki cephe doğraması ve camlar sökülecek idarece onaylanarak imalatı gerçekleşen kapıların montajı yapılacaktır. Her türlü montaj ve demontaj yüklenici tarafından yapılacaktır. Aşağıda mevcut iki adet kapı yapılacak alan ve talep edilen kapı görselleri verilmiştir.



Cephede bulunan doğrama
–mekanik cephe kaplama sökümü
yüklenici tarafından yapılacak olup,
belirtilen kapı montajı yapılacaktır.

Sonrasında mekanik cephe kaplama
ve iç mekan giydirmeler
tamamlanacaktır.



2. Aşağıda yaklaşık ebatları verilen naturel mat eloksallı alüminyum doğrama imalatı yüklenici tarafından yapılacaktır. İmalat ölçüleri yüklenici tarafından yerinde alınarak idarenin onayına sunulacaktır. Kullanılacak profil C60 profil olacak olup et kalınlığı en az 2mm olacaktır. Kullanılacak cam 4+4mm lamine temperli cam olup üzerine idarece seçilecek renk ve desenler dijital film baskı uygulaması yapılacaktır.

